



Legende

- Bauvorbereitung: Errichtung der Pumpstationen unter halbseitiger Sperre, Errichtung der Abwasserlenkung, Verkehrsführung und Baustelleneinrichtungsflächen, Aufrechterhaltung der Abwasserlenkung über die gesamte Bauzeit
- ▨ Baustelleneinrichtung: vollständige Sperrung der Fahrbahn im Bereich der Einrichtungsfläche während der gesamten Bauzeit
- ▬ Abschnittsweise Vorarbeiten im Kanal unter je halbseitiger Sperrung, zeitgleich Herstellung der ersten Baugrube
- ▬ Beginn Rohreinbau unter Aufrechterhaltung des Anliegerverkehrs, zeitgleich Herstellung weiterer Baugruben
- ▬ Rohreinbau unter Aufrechterhaltung des Anliegerverkehrs, anschließend Rückbau der Maßnahmen